



Основной прайс

№	Тип	Позиция	Ед. изм.	Цена
Устройство каркасов облицовки стен				
1	работа	Устройство каркаса облицовок на потолочном профиле Кнауф ПП 60x27 мм с креплением к основной стене прямыми подвесами. Высота помещения до 3000 мм	кв.м	600,00
2	работа	Устройство каркаса облицовок на потолочном профиле Кнауф ПП 60x27 мм с креплением к основной стене прямыми подвесами. Высота помещения до 4000 мм	кв.м	700,00
3	работа	Устройство скользящего каркаса облицовок на потолочном профиле ПП 60x27 до 3000мм в деревянных домах	кв.м	800,00
4	работа	Устройство скользящего каркаса облицовок на потолочном профиле ПП 60x27 до 4000мм в деревянных домах	кв.м	900,00
5	работа	Устройство каркаса облицовок на стоечном профиле Кнауф ПС 50/75/100 x50 до 3000 мм	кв.м	600,00
6	работа	Устройство каркаса облицовок на стоечном профиле Кнауф ПС 50/75/100 x50 до 4000 мм	кв.м	700,00
7	работа	Устройство скользящего каркаса облицовок на стоечном профиле ПС 50/75/100 x50 до 3000 мм	кв.м	800,00
8	работа	Устройство скользящего каркаса облицовок на стоечном профиле ПС 50/75/100 x50 до 4000 мм	кв.м	900,00
9	работа	Устройство каркаса облицовок на стоечном профиле ПС 50/75/100 x50, с отнесом от несущей стены для пропуска коммуникаций, высота до 3000 мм	кв.м	800,00
10	работа	Устройство каркаса облицовок на стоечном профиле ПС 50/75/100 x50, с отнесом от несущей стены для пропуска коммуникаций, высота до 4000 мм	кв.м	900,00
Устройство каркасов перегородок				
11	работа	Устройство одинарного каркаса перегородок из профиля Кнауф ПС 50/75/100 x50 мм, высота до 3000 мм	кв.м	600,00
12	работа	Устройство одинарного каркаса перегородок из профиля Кнауф ПС 50/75/100 x50 мм, высота до 4000 мм	кв.м	800,00
13	работа	Устройство двойного каркаса перегородок из профиля Кнауф ПС 50/75/100 x50 мм, высота до 3000 мм	кв.м	1 200,00



14	работа	Устройство двойного каркаса перегородок из профиля Кнауф ПС 50/75/100 х50 мм, высота до 4000 мм	кв.м	1 600,00
15	работа	Устройство двойного- разнесенного (для пропуска коммуникаций) каркаса перегородок из профиля Кнауф ПС 50/75/100 х50 мм, высота до 3000 мм	кв.м	1 200,00
16	работа	Устройство двойного- разнесенного (для пропуска коммуникаций) каркаса перегородок из профиля Кнауф ПС 50/75/100 х50 мм, высота до 4000 мм	кв.м	1 600,00
17	работа	Устройство скользящего примыкания одинарного каркаса к перекрытию склонного к прогибу	пог.м	800,00
18	работа	Устройство скользящего примыкания двойного каркаса к перекрытию склонного к прогибу	пог.м	800,00
19	работа	Устройство скользящего примыкания двойного разнесенного каркаса к перекрытию склонного к прогибу	пог.м	1 200,00

Устройство каркасов потолков

20	работа	Устройство каркаса потолка Тип П113 (потолок с минимальным отнесом от перекрытия). Высота помещения до 3000 мм.	кв.м	1 000,00
21	работа	Устройство каркаса потолка Тип П113 (потолок с минимальным отнесом от перекрытия). Высота помещения до 4000 мм	кв.м	1 200,00
22	работа	Устройство каркаса потока П112 (потолок плавающего типа). Высота помещения до 3000 мм	кв.м	1 000,00
23	работа	Устройство каркаса потока П112 (потолок плавающего типа). Высота помещения до 4000 мм	кв.м	1 200,00
24	работа	Устройство каркаса потолка П127 (для монтажа листов Кнауф-Акустика). Высота помещения до 4000 мм	кв.м	1 700,00
25	работа	Устройство каркаса потолка П127 (для монтажа листов Кнауф-Акустика). Высота помещения до 3000 мм	кв.м	1 400,00
26	работа	Устройство каркаса потолка П131 без крепления к перекрытию (для помещений с невозможностью крепления к перекрытию) шириной до 2500 мм. Высота помещения до 3000 мм	кв.м	1 000,00
27	работа	Устройство каркаса потолка П131 без крепления к перекрытию (для помещений с невозможностью крепления к перекрытию) шириной до 3250 мм. Высота помещения до 3000 мм	кв.м	1 600,00
28	работа	Устройство каркаса потолка П131 без крепления к перекрытию (для помещений с невозможностью крепления к перекрытию) шириной до 4250 мм. Высота помещения до 3000 мм	кв.м	1 800,00



29	работа	Устройство каркаса потолка П131 без крепления к перекрытию (для помещений с невозможностью крепления к перекрытию) шириной до 2500 мм. Высота помещения до 4000 мм	кв.м	1 200,00
30	работа	Устройство каркаса потолка П131 без крепления к перекрытию (для помещений с невозможностью крепления к перекрытию) шириной до 3250 мм. Высота помещения до 4000 мм	кв.м	1 800,00
31	работа	Устройство каркаса потолка П131 без крепления к перекрытию (для помещений с невозможностью крепления к перекрытию) шириной до 4250 мм. Высота помещения до 4000 мм	кв.м	2 000,00
32	работа	Устройство каркаса потолка на мансарды тип М68 высота помещения до 4000 мм	кв.м	1 200,00
33	работа	Устройство каркаса потолка на мансарды тип М68 высота помещения до 6000 мм	кв.м	1 400,00

Обшивка листами каркасов стен и перегородок

34	работа	Обшивка каркаса облицовок и перегородок листами ГКЛ 12,5 мм в один слой до 3000 мм	кв.м	600,00
35	работа	Обшивка каркаса облицовок и перегородок листами ГКЛ 12,5 мм в два слоя до 3000 мм	кв.м	900,00
36	работа	Обшивка каркаса облицовок и перегородок листами ГКЛ 12,5 мм в один слой до 4000 мм	кв.м	700,00
37	работа	Обшивка каркаса облицовок и перегородок листами ГКЛ 12,5 мм в два слоя до 4000 мм	кв.м	1 000,00
38	работа	Облицовка каркаса облицовок и перегородок до 3000 мм листами Сапфир 12,5 мм в один слой	кв.м	700,00
39	работа	Облицовка каркаса облицовок и перегородок до 3000 мм листами Сапфир 12,5 мм в два слоя	кв.м	1 000,00
40	работа	Облицовка каркаса облицовок и перегородок листами Сапфир 12,5 мм в один слой до 3000 мм	кв.м	800,00
41	работа	Облицовка каркаса облицовок и перегородок листами Сапфир 12,5 мм в два слоя до 4000 мм	кв.м	1 100,00
42	работа	Облицовка каркаса облицовок и перегородок до 3000 мм листами ГВЛ/ГВЛВ 10мм или 12,5 мм в один слой	кв.м	800,00
43	работа	Облицовка каркаса облицовок и перегородок до 3000 мм листами ГВЛ/ГВЛВ 10 мм или 12,5 мм в два слоя	кв.м	1 100,00
44	работа	Облицовка каркаса облицовок и перегородок до 4000 мм листами ГВЛ/ГВЛВ 10 мм или 12,5 мм в один слой	кв.м	900,00



45	работа	Облицовка каркаса облицовок и перегородок до 4000 мм листами ГВЛ/ГВЛВ 10 мм или 12,5 мм в два слоя	кв.м	1 200,00
46	работа	Облицовка каркаса облицовок и перегородок до 3000 мм листами Аквапанель 12,5 мм в один слой	кв.м	800,00
47	работа	Облицовка каркаса облицовок и перегородок до 3000 мм листами Аквапанель 12,5 мм в два слоя	кв.м	1 100,00
48	работа	Облицовка каркаса облицовок и перегородок до 4000 мм листами Аквапанель 12,5 мм в один слой	кв.м	900,00
49	работа	Облицовка каркаса облицовок и перегородок до 4000 мм листами Аквапанель 12,5 мм в два слоя	кв.м	1 200,00

Обшивка листами каркасов потолков

50	работа	Обшивка каркаса потолка листами ГКЛ 12,5 мм в один слой, при высоте помещения до 3000 мм	кв.м	600,00
51	работа	Обшивка каркаса потолка листами ГКЛ 12,5 мм в два слоя, при высоте помещения до 3000 мм	кв.м	900,00
52	работа	Обшивка каркаса потолка, листами ГКЛ 12,5 мм в один слой, при высоте помещения до 4000 мм	кв.м	700,00
53	работа	Обшивка каркаса потолка листами ГКЛ 12,5 мм в два слоя, при высоте помещения до 4000 мм	кв.м	1 000,00
54	работа	Обшивка каркаса потолка листами Сапфир 12,5 мм в один слой, при высоте помещения до 3000 мм	кв.м	700,00
55	работа	Обшивка каркаса потолка листами Сапфир 12,5 мм в один слой, при высоте помещения до 4000 мм	кв.м	1 000,00
56	работа	Обшивка каркаса потолка, листами Сапфир 12,5 мм в два слоя, при высоте помещения до 3000 мм	кв.м	1 100,00
57	работа	Обшивка каркаса потолка листами Сапфир 12,5 мм в два слоя, при высоте помещения до 4000 мм	кв.м	1 400,00
58	работа	Облицовка каркаса потолка листами ГВЛ/ГВЛВ 10мм или 12,5 мм в один слой, при высоте помещения до 3000 мм	кв.м	700,00
59	работа	Облицовка каркаса потолка листами ГВЛ/ГВЛВ 10мм или 12,5 мм в один слой, при высоте помещения до 4000 мм	кв.м	1 000,00
60	работа	Облицовка каркаса потолка листами ГВЛ/ГВЛВ 10мм или 12,5 мм в два слоя, при высоте помещения до 3000 мм	кв.м	1 100,00
61	работа	Облицовка каркаса потолка листами ГВЛ/ГВЛВ 10мм или 12,5 мм в два слоя, при высоте помещения до 4000 мм	кв.м	1 400,00



62	работа	Обшивка каркаса потолка листами Аквапанель 12,5 мм в один слой, при высоте помещения до 3000 мм	кв.м	1 200,00
63	работа	Обшивка каркаса потолка листами Аквапанель 12,5 мм в один слой, при высоте помещения до 4000 мм	кв.м	1 600,00
64	работа	Обшивка каркаса потолка листами Аквапанель 12,5 мм в два слоя, при высоте помещения до 3000 мм	кв.м	1 600,00
65	работа	Обшивка каркаса потолка листами Аквапанель 12,5 мм в два слоя, при высоте помещения до 4000 мм	кв.м	2 000,00
66	работа	Облицовка каркаса потолка листами Кнауф-Акустика 12,5 мм в один слой, при высоте помещения до 3000 мм	кв.м	1 200,00
67	работа	Облицовка каркаса мансарды листами ГВЛ/ГВЛВ 10мм или 12,5 мм в один слой, при высоте помещения до 4000 мм	кв.м	1 000,00
68	работа	Облицовка каркаса потолка листами Кнауф-Акустика 12,5 мм в один слой, при высоте помещения до 4000 мм	кв.м	1 600,00
69	работа	Облицовка каркаса мансарды листами ГВЛ/ГВЛВ 10мм или 12,5 мм в два слоя, при высоте помещения до 4000 мм	кв.м	1 100,00
70	работа	Облицовка каркаса мансарды листами ГВЛ/ГВЛВ 10мм или 12,5 мм в два слоя, при высоте помещения до 6000 мм	кв.м	1 300,00
71	работа	Облицовка каркаса мансарды листами ГВЛ/ГВЛВ 10мм или 12,5 мм в один слой, при высоте помещения до 6000 мм	кв.м	1 200,00
72	работа	Облицовка каркаса мансарды комбинированным способом листами ГВЛ/ГВЛВ 10мм или 12,5 мм первым слоем и листами Сапфир 12,5 мм вторым слоем, при высоте помещения до 4000 мм	кв.м	1 100,00
73	работа	Облицовка каркаса мансарды комбинированным способом листами ГВЛ/ГВЛВ 10мм или 12,5 мм первым слоем и листами Сапфир 12,5 мм вторым слоем, при высоте помещения до 6000 мм	кв.м	1 200,00

Монтаж шумоизоляционных систем на стены и потолки

74	работа	Обработка звукопоглощающим герметиком мест примыкания листов к стенам и потолкам	пог.м	100,00
75	работа	Устройство ленты (тип Вибростек) в местах примыкания каркаса к несущим конструкциям, в два слоя с проклеиванием слоев акустическим герметиком	кв.м	400,00
76	работа	Устройство термо-звукоизоляционных матов и мембран на основание стен	кв.м	900,00
77	работа	Устройство термо-звукоизоляционных матов и мембран на основание потолков	кв.м	1 400,00



78	работа	Заполнение каркаса потолка минеральной плитой в один слой 27/ 50/75/100 мм	кв.м	900,00
79	работа	Дополнительная обшивка Сапфир 12,5 мм бескаркасной звукоизоляции, в один слой	кв.м	700,00
80	работа	Устройство бескаркасной звукоизоляции на стены	кв.м	2 400,00

Сопутствующие работы

81	работа	Устройство облицовки С611 на клею до 3000 мм	кв.м	1 400,00
82	работа	Устройство пароизоляции каркаса конструкций, монтируемых в местах мокрых зон и в зонах с влажностью свыше 75 градусов	кв.м	800,00
83	работа	Наклеивание ленты КНАУФ-Дихтунгсбанд на внешние части каркаса, в местах примыкания к несущим конструкциям	кв.м	100,00
84	работа	Устройство ниши в потолках под люки до 400x400	шт	900,00
85	работа	Устройство ниш под радиаторы	кв.м	2 000,00
86	работа	Устройство теневого плинтуса на стену / перегородку из ГКЛ	пог.м	1 200,00
87	работа	Запил углов теневого плинтуса / профиля	угол	500,00
88	работа	Устройство каркаса под установку с облицовкой в С/У	компл	10 000,00
89	работа	Устройство откосов, торцов шириной до 400 мм облицовок и перегородок	пог.м	900,00
90	работа	Устройство откосов, торцов шириной до 400 мм потолков	пог.м	1 000,00
91	работа	Устройство потолочного люка до 400x400	шт	2 200,00
92	работа	Устройство ниши в потолках под люки свыше 400x400	кв.м	1 500,00
93	работа	Устройство встроенного светового трека	пог.м	900,00
94	работа	Устройство диффузора вентиляции	пог.м	900,00
95	работа	Изготовление фрезерованного элемента (угол 90гр)	пог.м	700,00
96	работа	Изготовление фрезерованного элемента кессон	пог.м	900,00
97	работа	Устройство фрезерованного элемента на потолки с учетом подгонки углов	пог.м	1 100,00
98	работа	Устройство подшторной ниши, с учетом нагрузки	пог.м	900,00
99	работа	Устройство ниши подсветки	пог.м	900,00
100	работа	Устройство выводов проводов в потолках в соответствии с проектом (с фрезеровкой отверстия диаметром до 70мм)	шт	300,00



101	работа	Устройство усиления конструкции перегородок и облицовок UA профилем, для обеспечения динамичных нагрузок	кв.м	1 200,00
102	работа	Устройство закладных из фанеры в перегородках и облицовках	кв.м	500,00
103	работа	Устройство дверного проема в облицовках и перегородках из UA профиля	пог.м	1 400,00
104	работа	Устройство усиления в потолках для крепления предметов, подверженных динамичным нагрузкам (боксерские груши, подвесные кресла, гамаки и т.д.)	шт	3 000,00
105	работа	Устройство закладных из фанеры на потолке	кв.м	600,00
106	работа	Армирование стыков листов первого слоя на перегородках и потолках гипсовой шпаклевкой	пог.м	200,00
107	работа	Огрунтовывание стыков листов первого слоя на поверхностях перегородок, облицовок и потолков	пог.м	100,00
108	работа	Устройство откосов дверей скрытого монтажа с учетом фрезеровки угла 90 гр	м.п	800,00

Монтаж потолков Армстронг, Грильято, реечные и кассетные системы потолков

109	работа	Монтаж потолков системы Армстронг, при высоте помещения до 3000 мм	кв.м	1 000,00
110	работа	Монтаж потолков системы Грильято, при высоте помещения до 3000 мм	кв.м	1 300,00
111	работа	Монтаж потолков системы Армстронг, при высоте помещения до 4000 мм	кв.м	1 000,00
112	работа	Монтаж потолков системы Грильято, при высоте помещения до 4000 мм	кв.м	1 300,00

Специальные узкопрофильные работы

113	работа	K151 Конструкция рентгенозащитной облицовки на металлическом каркасе с обшивкой из плит КНАУФ-Сейфборд. В помещения с рентген-аппаратами с напряжением до 60 кВ, согласно СанПиН 2.6.1.1192-03	кв.м	3 600,00
114	работа	K151 Конструкция рентгенозащитной облицовки на металлическом каркасе с обшивкой из плит КНАУФ-Сейфборд. В помещения с рентген-аппаратами с напряжением до 90 кВ, согласно СанПиН 2.6.1.1192-03	кв.м	4 000,00
115	работа	K151 Конструкция рентгенозащитной облицовки на металлическом каркасе с обшивкой из плит КНАУФ-Сейфборд. В помещения с рентген-аппаратами с напряжением до 125 кВ, согласно СанПиН 2.6.1.1192-03	кв.м	4 800,00
116	работа	K 112 Подвесной противорадиационный потолок на двухуровневом каркасе – обшивка КНАУФ-Сейфборд, высота помещения до 3000 мм	кв.м	3 800,00



117	работа	С367 «Антивандалная стена» Конструкция – одинарный металлический каркас, обшитый тремя слоями гипсоволокнистых листов с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между ними. При высоте помещения до 4000 мм	кв.м	4 900,00
118	работа	С367 «Антивандалная стена» Конструкция – одинарный металлический каркас, обшитый тремя слоями гипсоволокнистых листов с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между ними. При высоте помещения до 3000 мм	кв.м	4 600,00
119	работа	Облицовка стен и перегородок различными материалами: планкен, имитация бруса, ламинированный гипсокартон и прочее	кв.м	1 400,00

Монтаж фальшполов

120	работа	Подготовка основания для укладки фальшпола, уборка и устройство подпорок для стоек в случае завалов основания пола	кв.м	600,00
121	работа	Разметка стоек фальшпола	кв.м	600,00
122	работа	Установка стоек (системы пола)	кв.м	1 200,00
123	работа	Монтаж панелей цельных пола	кв.м	1 800,00
124	работа	Монтаж панелей пола с подрезкой	кв.м	2 400,00
125	работа	Устройство звукоизоляции основания пола	кв.м	1 200,00
126	работа	Устройство звукоизоляции коммуникаций	пог.м	900,00